
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45410000-4 Tynkowanie
45431100-8 Kładzenie terakoty
45431200-9 Kładzenie glazury
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45261910-6 Naprawa dachów
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : TERMODERNIZACJA BUDYNKU SOCJALNO-ADMINISTRACYJNEGO NA STADIONIE MIEJSKIM W
BIAŁOBRZEGACH
ADRES INWESTYCJI : Białobrzegi ul. 11-go Listopada 25
INWESTOR : Gmina Białobrzegi
ADRES INWESTORA : 26-800 Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9
BRANŻA : ogólnobudowlana,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Chmielewski
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2011

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.02.2011

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja budynku admin-social. na stadionie w Białobrzegach					
1		WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow.ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	2.3*1.0*7	m ²	16.100	
				RAZEM	16.100
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	73.2	m ²	73.200	
				RAZEM	73.200
3	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe jednokrzydłowe z nasświetlami ocieplane antywłamaniowe	m ²		
d.1	1040-02	2.3*0.9*7	m ²	14.490	
				RAZEM	14.490
2		DOCIEPLENIE ŚCIAN - elewacja			
4	KNR 0-29	Docieplenie ścian cokołu płytami polistyrenowymi gr 8 cm(styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10	m ²		
d.2	0642-02	81.85	m ²	81.850	
				RAZEM	81.850
5	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (cokół)	m ²		
d.2	2612-06	81.85	m ²	81.850	
				RAZEM	81.850
6	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na ścianach druga warstwa	m ²		
d.2	2613-06	81.85	m ²	81.850	
				RAZEM	81.850
7	KNR 0-23	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekor. tynk mozaikowy cokół	m ²		
d.2	0933-02	81.85	m ²	81.850	
				RAZEM	81.850
8	KNR 2-02	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
d.2	0925-01	26.7	m ²	26.700	
				RAZEM	26.700
9	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.2	2611-01	219.24+81.85	m ²	301.090	
				RAZEM	301.090
10	KNR 0-23	Docieplenie ścian płytami styropianowymi gr 10 cm- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynkiem silikatowym	m ²		
d.2	2614-02	219.24	m ²	219.240	
				RAZEM	219.240
11	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr 2 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk silikatowy	m ²		
d.2	2614-08	36.92*0.3	m ²	11.076	
				RAZEM	11.076
12	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.2	2614-10	117.5	m	117.500	
				RAZEM	117.500
13	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.2	2614-11	60.34	m	60.340	
				RAZEM	60.340
14	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m	m ²		
d.2	1603-02	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
3		DACH - docieplenie, pokrycie, obróbki blacharskie, instal. odgromowa			
15	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0506-01	242.13	m ²	242.130	
				RAZEM	242.130
16	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
17	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-06	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT kominy	m ²		
		6.9	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
19	KNR 0-23 d.3 2613-06	Ocieplenie ścian budynków - przyklejenie warstwy siatki na kominach	m ²		
		6.9	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
20	KNR 0-23 d.3 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 5cm- przyklejenie płyt styropianowych do kominów	m ²		
		6.9	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
21	KNR 0-23 d.3 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej kominów	m ²		
		6.9	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
22	KNR 0-23 d.3 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		6.9	m ²	6.900	
				RAZEM	6.900
23	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
24	KSNR 2 d.3 0602-04	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe ze styropapy gr. 15cm	m ²		
		200.73	m ²	200.730	
				RAZEM	200.730
25	KNR-W 4-01 d.3 0519-02	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia	m ²		
		211.26	m ²	211.260	
				RAZEM	211.260
26	KNR-W 2-02 d.3 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
27	KNR-W 2-02 d.3 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
28	KNR 2-02 d.3 0406-05	Krawędziak wzdłuż okapu 10x15cm mocowany do wieńców kotwami do mocowania obróbek blacharskich	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.47		0.470	
				RAZEM	0.470
29	KNR 2-02 d.3 0406-05	Łaty 6x20cm zadaszienia podcienia mocowany do istniejącej konstrukcji metalowej	m ³ drew. m ³ drew.		
		0.06*0.2*20.7*3		0.745	
				RAZEM	0.745
30	NNRNKB d.3 202 0529-02	(z.IV) Pokrycie daszku nad podcieniem blachą stalową ocynkowaną-trapezową na łątach - bez ceny blachy	m ²		
		20.7*2.0	m ²	41.400	
				RAZEM	41.400
31	KNNR 5 d.3 0601-05	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m		
		60.0	m	60.000	
				RAZEM	60.000
32	KNNR 5 d.3 0601-06	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m		
		20.0	m	20.000	
				RAZEM	20.000
33	KNNR 5 d.3 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
34	KNNR 5 d.3 0407-04	Montaż ogranicznika przepięć w tablicy głównej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		ROBOTY RÓŻNE			
35	KNR 4-02 d.4 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych gazowych o śr. 15-20 mm	m		
		30	m	30.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.000
36 d.4	KNR 2-02 1512-06	Jednokrotne lakierowanie emalią balustrad, stalowych słupków i konstrukcji daszka tarasu o śr. do 50 mm 18.0*3+8.0*3+8.0+10.0+1.5*8	m m	108.000	
				RAZEM	108.000
37 d.4	kalk. własna	Tablice reklamowe na elewacjach frontowych z płyty z tworzywa sztucznego - odtworzenie motywu istniejącego (11.0+21.0)*0.7	m ² m ²	22.400	
				RAZEM	22.400
38 d.4	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 18.6	m ² m ²	18.600	
				RAZEM	18.600