

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY PRAC

dotyczących zadania pn.

„Zagospodarowanie zieleni w ramach projektu „Sieć komunikacyjna w „starej” części miasta Białobrzegi, gm. Białobrzegi” ścieżka pieszna na skwerze przy ul. Kusocińskiego w Białobrzegach

I. Część ogólna

1. Zakres rzeczowy zamówienia

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni ścieżki pieszej o szer. 2,0 m na skwerze w ciągu ul. Kusocińskiego (dz. nr ewid. 2304/2) w Białobrzegach

1.1 Zakres prac:

1.1.1. Wykonanie ścieżki pieszej:

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
- nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 8 cm. ,
- ustawienie obrzeża 30x8 na podsypce piaskowej,

2. Obowiązki Wykonawcy

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami /wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza/,
- zorganizowanie zaplecza prac – zamawiający nie wskazuje miejsca zaplecza,
- ochrona mienia – wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę prac i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do wykonania prac od daty przekazania terenu prac, który jest przeznaczony do zagospodarowania zielenią do daty odbioru końcowego,
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody dla potrzeb zaplecza i prac,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,
- naprawienie ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem prac wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia publicznego,

3. Warunki realizacji zamówienia

Prace wykonać zgodnie z:

1. OST i niniejszą Instrukcją dla Wykonawcy,
2. zaleceniami inwestora,

4. Przepisy prawa

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa o ruchu drogowym, o drogach publicznych, prawa budowlanego, i inne w zakresie wykonywanych prac.

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, oraz pokryje koszty ewentualnych ich uszkodzeń w trakcie wykonywanych robót.

II. Część związana z budową ścieżki

1. Prace brukarskie

1.1. Ścieżki

Ścieżkę należy wykonać o konstrukcji nawierzchni określonej w pkt 1.1.1 z kostki koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - wg OST nr D-05.03.23.

1.2. Obrzeża

Obrzeża 30x8 na skarpie należy ustawić na podsypce cem-piaskowej gr. 3 cm OST nr D-08.03.01

1.3. Nawierzchnia ścieżki

Nawierzchnię ścieżki należy wykonać wg OST nr D-05.03.23 z kostki betonowej szarej gr. 6 cm posiadającej aprobatę techniczną dopuszczającą do stosowania w drogownictwie wydaną przez uprawnioną jednostkę.

1.4. Warstwa odsączająca

Warstwę odsączającą należy wykonać wg OST nr D-04.02.01 z piasku spełniającego wymagania normy PN-11111 dla klasy I i II. Materiał należy rozkładać w warstwie o jednakowej grubości z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie warstwy do wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0.

1.5. Podbudowa

Podbudowę należy wykonać wg OST nr D-04.04.01 jako jedną warstwę 20 cm z kruszywa naturalnego.

8.Odbiory w trakcie realizacji zamówienia:

Zgodnie z OST dla poszczególnego asortymentu prac. Do odbioru prac zanikających niezbędne jest przedłożenie wyników badań dla poszczególnych prac określonych w OST.

9.Odbiór końcowy.

Po pozytywnym odbiorze technicznym, należy przygotować dokumentację powykonawczą w zakresie robót:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
- komplet wyników badań zgodnie z OST.
- atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materiały / np. obrzeża, kostkę, kruszywa, beton itp./

10. Warunki płatności

Zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Koszty jednostkowe w tabeli kosztowej mają charakter ryczałtowy i obejmują np. zakup dostawę materiałów, magazynowanie materiałów, koszty składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt pracy sprzętu itp. tj. obejmują całkowity koszt wykonania kompletnych elementów scalonych robót zgodnie OST i niniejszą Instrukcją dla Wykonawcy.

Uwagi i zalecenia wymienione powyżej należy uwzględnić w kalkulacji kosztów jednostkowych do tabeli kosztowej.