

## Kosztorys ofertowy

### przebudowy linii oświetlenia drogowego w m-ci Sucha ul.Nowa i Widok ( stacja tr. "Sucha 2" )

L.p	katalog	numer	pozycja	opis	cena	j.m.	ilość	wartość
1	KNNR	0005	0701-0200	Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III		m <sup>3</sup>	118	
2	KNNR	0005	0702-0200	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III		m <sup>3</sup>	118	
35	KNNR	0005	0707-0202	Układanie kabli YAKY 4x35mm <sup>2</sup> mechanicznie metodą uciągu czołowego z zabezpieczeniem folią kalandr.z PCV		m	480	
4	KNNR	0005	0706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego		m	420	
5	KNNR	0005	0726-0600	Obróbka na such kabli na nap.do 1kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznego o przekroju żył do 50mm		szt.	25	
6	KNNR	0005	0717-0202	Układanie bezpośrednio na słupach betonowych, mocowanego kabla YAKY 4x35mm <sup>2</sup>		szt.	3	
7	KNNR	0005	0713-0201	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych		m	22	
8	KNNR	0005	0705-0103	Układanie rur osłonowych z PCV o śr. o 110		szt.	3	
9	KNNR	0005	0903-0401	Montaż haka wieszakowego z uchwytem SO.30.11 dla słupów linii nap. Nn, typ 2, o średnicy 16mm		szt.	11	
10	KNNR	0005	0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych nn ogranicznika przepięć		pom.	6	
11	KNNR	0005	1001-0321 analogia	Montaż wraz z wykonaniem wykopu słupów oświetleniowych CDR 6/3 z fundamentem F-100		szt.	11	
12	KNNR	0005	1002-0101 analogia	Montaż wysięgnika rurowego jednoramienneo na słupie CDR		szt.	9	
13	KNNR	0005	1004-0212 analogia	Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego OP 025 100W		szt.	11	
14	KNNR	0005	1004-0201 analogia	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 2x2,5,2x7m		kpl	11	
15	KNNR	0005	1414-0101 analogia	Montaż fundamentów betonowych F-100		szt.	11	
16	KNNR	0005	1304-0100	Badania i pomiary inst. uziemienia ochronnego i robocznego pierwszy pomiar		szt.	6	
17	KNNR	0005	1304-0200	Badania i pomiary inst. uziemienia ochron. i rob. każdy następny pomiar		szt.	12	

18	KNNR	0005	1304-0500	Badania i pomiary skuteczności zerowania pierwszy pomiar		szt	1	
19	KNNR	0005	1304-0600	Badania i pomiary skuteczności zerowania każdy następny pomiar		szt	2	
20	KNNR	0005	0907-0600	Układanie uziomów w rowach kablowych-FeZn30x3		m	480	
21	KNNR	0005	0907-0500	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych		m	15	

**suma** :

**VAT 23 % :**

---

**razem zł :**

słownie

: