

Kosztorys ofertowy

przebudowy linii oświetlenia drogowego w m-ci Białobrzegi Pl.Zygmunta Starego (stacja tr. "Białobrzegi Starostwo")

L.p.	katalog	numer	pozycja	opis	cena	j.m.	ilość	wartość
1	KNNR	0005	0701-0200	Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III		m ³	89	
2	KNNR	0005	0702-0200	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III		m ³	89	
3	KNNR	0005	0707-0202	Układanie kabli YAKY 4x35mm ² mechanicznie metodą uciągu czołowego z zabezpieczeniem folią kalandr.z PCV		m	360	
4	KNNR	0005	0706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego		m	360	
5	KNNR	0005	0726-0600	Obróbka na such kabli na nap.do 1kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznego o przekroju żył do 50mm		szt.	18	
6	KNNR	0005	0705-0103	Układanie rur osłonowych z PCV o śr. o 110		szt.	10	
7	KNNR	0005	1001-0321 analogia	Montaż wraz z wykonaniem wykopu słupów oświetleniowych CDR 6/3 z fundamentem F-100		szt.	8	
8	KNNR	0005	1004-0212 analogia	Montaż na wysięgniku opraw oświetlenia zewnętrznego Lemnis 250W		szt.	8	
9	KNNR	0005	1004-0201 analogia	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych YDY 2x2,5,2x7m		kpl	8	
10	KNNR	0005	1414-0101 analogia	Montaż fundamentów betonowych F-100		szt.	8	
11	KNNR	0005	1304-0100	Badania i pomiary inst. uziemienia ochronnego i robocznego pierwszy pomiar		szt.	1	
12	KNNR	0005	1304-0200	Badania i pomiary inst.uziemienia ochron.i rob.każdy następnny pomiar		szt.	2	
13	KNNR	0005	1304-0500	Badania i pomiary skuteczności zerowania pierwszy pomiar		szt	1	
14	KNNR	0005	1304-0600	Badania i pomiary skuteczności zerowania każdy następnny pomiar		szt	2	
15	KNNR	0005	0907-0600	Układanie uziomów w rowach kablowych-FeZn30x3		m	312	
16	KNNR	0005	0907-0500	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych		m	5	

suma :

VAT 23 % :

razem zł :

słownie: