
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : kanalizacja sanitarna
ADRES INWESTYCJI : Białobrzegi ul. Kościelna
INWESTOR : Gmina Białobrzegi
ADRES INWESTORA : PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
BRANŻA : SANITARNA
DATA OPRACOWANIA : 02-2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
BIAŁOBRZEGI UL. KOŚCIELNA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ						
1		ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNNR 6 0801-08	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m ²	1166	0.00	0.00
2 d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	1166	0.00	0.00
3 d.1	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	2120	0.00	0.00
4 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	2120	0.00	0.00
5 d.1	KNNR 1 0305-01	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpani o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II	m ³	15	0.00	0.00
6 d.1	KNNR 1 0314-01	Umocnienie ścian wykopów o szer.do 1.0 m i głęb.do 3.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic	m ²	444	0.00	0.00
7 d.1	KNNR 1 0314-02	Umocnienie ścian wykopów o szer.do 1.0 m i głęb.do 6.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic	m ²	1872	0.00	0.00
8 d.1	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	88	0.00	0.00
9 d.1	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie rur piaskiem 30 cm ponad ich wierzch	m ³	175	0.00	0.00
10 d.1	KNNR 1 0214-01	Zасыpanie wykopów .wymiana gruntu,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³	1677	0.00	0.00
2		ODWODNIENIE WYKOPÓW				
11 d.2	KNNR 1 0605-02	Igłofiltr y o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m.	szt.	87	0.00	0.00
12 d.2	KNNR 1 0614-01	Rurociągi stalowe kolnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm.	m	67	0.00	0.00
13 d.2	KNNR 1 0603-01	Pompowanie wody z wykopu	godz.	120	0.00	0.00
3		ROBOTY MONTAŻOWE				
14 d.3	KNNR 4 1308-05	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	579	0.00	0.00
15 d.3	KNNR 4 1321-05	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 mm	szt	16	0.00	0.00
16 d.3	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	13	0.00	0.00
17 d.3	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 1000 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt	8	0.00	0.00
18 d.3	KAL.WŁASNA	włączenie rurociągu o srednicy 315 do istn. studni z zachowaniem przejścia szczelnego	szt	1	0.00	0.00
19 d.3	KNNR 4 1606-01	Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm	200m -1 prób.	3	0.00	0.00
20 d.3	KNNR 2-18 0804-04	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm	m	579	0.00	0.00
4		KANAŁ TŁOCZNY WRAZ Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW				
21 d.4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	7.2	0.00	0.00
22 d.4	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	7.2	0.00	0.00
23 d.4	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	8	0.00	0.00
24 d.4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	8	0.00	0.00
25 d.4	KNNR 1 0315-05	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	m ²	18.85	0.00	0.00
26 d.4	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III	m ³	6.5	0.00	0.00
27 d.4	KNNR 4 1009-03	Sieci wodociagowe - montaż rurociągow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm	m	4	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28	KNNR 4 1011-03 d.4	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm	złącz.	2	0.00	0.00
29	KNNR 4 1417-01 d.4	Studzienki kanalizacyjne systemowe rozprężne typu Romold z włazem typ ciężki	szt	1	0.00	0.00
30	KNNR 4 1418-06 d.4	pompownia ścieków P1 typ: PS-IC2.SW.90.B.213.50./50 PB.P120	kpl	1	0.00	0.00
5		ROBOTY DROGOWE				
31	KNNR 6 0112-06 d.5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	1166	0.00	0.00
32	KNNR 6 0112-04 d.5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm	m ²	1166	0.00	0.00
33	KNNR 6 0311-04 d.5	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca z mieszanki żwirowej gr. 4 cm	m ²	1166	0.00	0.00
34	KNNR 6 0311-06 d.5	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ściernala z mieszanki grysowej, grysowo-żwirowej gr. 4 cm	m ²	1166	0.00	0.00
6		ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY				
35	KNR 2-25 0417-01 d.6	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m	320	0.00	0.00
36	KNR 2-25 0417-02 d.6	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m	320	0.00	0.00
37	KNR 2-25 0419-02 d.6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - budowa	szt.	4	0.00	0.00
38	KNR 2-25 0419-05 d.6	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm - rozebranie	szt.	4	0.00	0.00
39	KNR 2-25 0416-02 d.6	Kładki dla pieszych na ramach - budowa	m ³	2	0.00	0.00
40	KNR 2-25 0416-04 d.6	Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie	m ³	2	0.00	0.00
41	KNR 2-25 0418-01 d.6	Słupki ograniczające z liną - budowa	szt.	3	0.00	0.00
42	KNR 2-25 0418-02 d.6	Słupki ograniczające z liną - rozebranie	szt.	3	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł