
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES INWESTYCJI : Białobrzegi ul. Kościelna
INWESTOR : Gmina Białobrzegi
ADRES INWESTORA : PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
BRANŻA : SANITARNA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

02-2010

02-2010

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ BIAŁOBRZEGI UL.KOŚCIELNA						
1		ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNNR 6 0801-08	Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m ²	402.75	0.00	0.00
2 d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²	402.75	0.00	0.00
3 d.1	KNNR 6 0805-07	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	84	0.00	0.00
4 d.1	KNNR 6 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	84	0.00	0.00
5 d.1	KNNR 6 0806-04	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	56	0.00	0.00
6 d.1	KNNR 6 0806-08	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	56	0.00	0.00
7 d.1	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	726	0.00	0.00
8 d.1	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m ³	311	0.00	0.00
9 d.1	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	1888	0.00	0.00
10 d.1	KNNR 4 1411-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	56	0.00	0.00
11 d.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II	m ³	875	0.00	0.00
12 d.1	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m ²	268	0.00	0.00
13 d.1	KNNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm	m ²	268	0.00	0.00
14 d.1	KNNR 6 0311-04	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa wiążąca z mieszanki żwirowej gr. 4 cm	m ²	268	0.00	0.00
15 d.1	KNNR 6 0311-06	Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ściernalna z mieszanki grysowej, grysowo-żwirowej gr. 4 cm	m ²	268	0.00	0.00
16 d.1	KNNR 6 0301-01	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce żwirowej	m ²	84	0.00	0.00
17 d.1	KNNR 6 0503-04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m ²	84	0.00	0.00
18 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	56	0.00	0.00
19 d.1	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	56	0.00	0.00
2		ROBOTY INSTALACYJNE				
20 d.2	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	392	0.00	0.00
21 d.2	KNNR 4 1321-02	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt	15	0.00	0.00
22 d.2	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	80	0.00	0.00
23 d.2	KNNR 4 1321-03	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm	szt	5	0.00	0.00
24 d.2	KNNR 4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr -425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym	szt	37	0.00	0.00
25 d.2	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	472	0.00	0.00
3		ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY				
26 d.3	KNR 2-25 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m	472	0.00	0.00
27 d.3	KNR 2-25 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m	472	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł