

Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego

Remont sanitariatów w Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach - roboty sanitarne

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ROBOTY DEMONTAŻOWE				
1 d.1	KNR 4-02 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm 11.5	m	11.500	
				RAZEM	11.500
2 d.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 32 mm 11.5	m	11.500	
				RAZEM	11.500
3 d.1	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25 mm 11.5	m	11.500	
				RAZEM	11.500
4 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 73.5	m	73.500	
				RAZEM	73.500
5 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
6 d.1	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego, czerpalnego, od płuczki ustępowej o śr. 15-20mm 27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
7 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm na ścianach budynku 21.60	m	21.600	
				RAZEM	21.600
8 d.1	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 61.5	m	61.500	
				RAZEM	61.500
9 d.1	KNR 4-02 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 110 mm na ścianach budynku 16.5	m	16.500	
				RAZEM	16.500
10 d.1	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru 6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
11 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
12 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 15	kpl.	15.000	
				RAZEM	15.000
13 d.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm 15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000

14 d.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 27	szt.	27.000	
				RAZEM	27.000
15 d.1	KNR 4-02 0234-02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16 d.1	KNR 4-02 0234-10	Demontaż rewizji fi100mm żeliwnych 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.1	S-215 0600- 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych zimna woda 73.5	m	73.500	
				RAZEM	73.500
18 d.1	S-215 0600- 02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
19 d.1	S-215 0600- 03	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 11.5	m	11.500	
				RAZEM	11.500
20 d.1	S-215 0500- 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp.o śr.zewn.rury 20mm 52	szt.	52.000	
				RAZEM	52.000
21 d.1	S-215 0500- 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
22 d.1	S-215 0700- 03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 63 mm w budynkach niemieszkalnych 144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
23 d.1	KNR 2-15 0112-03	Zawory przelotowe kulowe sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 15 mm 10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
25 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000

26 d.1	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe VALVEX do umywalek i płuczek sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 49	szt.	49.000	
				RAZEM	49.000
27 d.1	KNR 2-15 0121-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 140dm ³ 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
28 d.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 38.60	m	38.600	
				RAZEM	38.600
29 d.1	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 61.6	m	61.600	
				RAZEM	61.600
30 d.1	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 15	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000
31 d.1	KNR 2-15 0802-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 2	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
32 d.1	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej o śr. 100 mm 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33 d.1	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34 d.1	KNR 2-15 0212-01	Montaż wpustów pcv podłogowych o śr. 50 mm 6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
35 d.1	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
36 d.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" 13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
37 d.1	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym 6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000

38 d.1	KNR 4-01 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm 18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
39 d.1	KNR 4-01 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości 20 cm 24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
40 d.1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 232	m	232.000	
				RAZEM	232.000
41 d.1	KNZ-15 22 04	Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9mm dla ruroc. o śr. 22 mm 114.5	m	114.500	
				RAZEM	114.500
42 d.1	KNZ-15 22 05	Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9mm dla ruroc. o śr. 28 mm 18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
43 d.1	KNZ-15 22-06	Izolacja rurociągów izolacją z kauczuku typ "CLIMAFLEX" gr. 9mm dla ruroc. o śr. 35 mm 11.5	m	11.500	
				RAZEM	11.500
44 d.1	KNR 2-15 0114-01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm 9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
45 d.1	S215 0800- 01	Instalacja centralnego ogrzewania - rurociągi o śr.zew. 250 mm z rur polipropylenowych na ścianach budynków 41	m	41.000	
				RAZEM	41.000
46 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
47 d.1	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem dla niepełnosprawnych 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48 d.1	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla niepełnosprawnych 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1	KNR 2-15 0330-01 analogia	Montaż pochwyków dla niepełnosprawnych 2	szt.	2.000	

				RAZEM	2.000
50 d.1	KNR 2-15 0219-03	Pochwyty dla niepełnosprawnych 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.1	KNR 2-15 0115-03	Baterie lekarskie o śr.nom. 15 mm dla niepełnosprawnych 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52 d.1	KNR 2-15 0101-01 analogia	Podłączenie term do instalacji elektrycznej 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000