

## Załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego

### PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opisy i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>UŁOŻENIE WYKŁADZINY Z PCV</b>			
<b>d.1</b>	KNR 4-01 0815-08 przyjęto 30%robocizny	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego 5.85*9*2+2.80*2+8.75*2+8.55*2+5.75*2*2+2.85*2+8.90*2+8.75*2+8.95*2+8.75*2+8.75*2+9.60*2	m	299.500	
				RAZEM	299.500
<b>2</b>		Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 462.028	m <sup>2</sup>	462.028	
<b>d.1</b>	KNR 4-04 0504-07			RAZEM	462.028
<b>3</b>		Naprawa posadzki zaprawą wykonana z "Niboplanu ST 400" gr.5mm 10% powierzchni 462.028*0.10	m <sup>2</sup>	46.203	
<b>d.1</b>	NNRNKB 202 1130-02 analogia			RAZEM	46.203
<b>4</b>		Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m <sup>2</sup> w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań(kanały) 6.95+6.00+2.05+7.15+5.95+2.65+7.10+2.90+5.90*2+4.70*2+3.60+2.00+4.35*2+2.20+3.40+5.30*3+3.60+1.70	m	103.050	
<b>d.1</b>	KNR 4-01 0207-01			RAZEM	103.050
<b>5</b>		(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 529.975	m <sup>2</sup>	529.975	
<b>d.1</b>	NNRNKB 202 1134-01			RAZEM	529.975
<b>6</b>		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej Nibolan "S" gr.5mm 5.85*2.80+5.85*8.75+8.95*5.85+8.55*5.85+5.75*2.85+8.90*5.75+8.75*5.85+5.85+8.95+8.75*5.85+8.75*5.85+9.60*5.85	m <sup>2</sup>	462.028	
<b>d.1</b>	NNRNKB 202 1130-02			RAZEM	462.028
<b>7</b>		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe(sale nr.11a,11,12,16,16a,17,20,22,26,29,31) 6.05*3.00+6.05*8.95+6.05*9.15+6.05*8.75+5.95*3.05+5.95*9.10+6.05*8.95+6.05*9.15+6.05*8.95+6.05*8.95+6.05*9.80	m <sup>2</sup>	529.975	
<b>d.1</b>	KNR 2-02 1112-04			RAZEM	529.975
<b>8</b>		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 529.975	m <sup>2</sup>	529.975	
<b>d.1</b>	KNR 2-02 1112-09			RAZEM	529.975
<b>9</b>		Montaż progów 11	szt.	11.000	
<b>d.1</b>	KNR 2-02 1217-01 analogia			RAZEM	11.000
<b>2</b>		<b>REMONT ŁAZIENEK</b>			
<b>10</b>		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 4*3+2*3+1	szt.	19.000	
<b>d.2</b>	KNR 4-01 0354-07			RAZEM	19.000
<b>11</b>		Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. Na zaprawie cementowo-wapiennej 2.30*0.20*20+20*1.00*0.20+3.00*2.30-0.70*2.10*2	m <sup>2</sup>	17.160	
<b>d.2</b>	KNR 4-01 0348-03			RAZEM	17.160

12 d.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie glazury i tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5m <sup>2</sup> $((2.80*2+2.75*4+1.90*2+3.00*2+1.20*4)*3+(2.80*2+2.20*2+2.75*2+3.00*2+1.20*2+1.00*2)*3+(1.25*10+3.00*6))*2.20-(4*2*3+2*2*3+2)*0.80*2.10-3.00*2.10*2+0.70*2.10*2*2$	m <sup>2</sup>	373.400	
				RAZEM	373.400
13 d.2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 94.350	m <sup>2</sup>	94.350	
				RAZEM	94.350
14 d.2	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. Lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 1.60*2.30-1.00*2.10+0.30*1.00*17	m <sup>2</sup>	6.680	
				RAZEM	6.680
15 d.2	KNR 4-01 0318-02	Obsadzanie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach wewnętrznych cegieł 18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
16 d.2	KNR 4-01 0202-03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm (nadproża) 1.00*3*19*0.89	kg	50.730	
				RAZEM	50.730
17 d.2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 373.400	m <sup>2</sup>	373.400	
				RAZEM	373.400
18 d.2	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej 373.40	m <sup>2</sup>	373.400	
				RAZEM	373.400
19 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 299.50+20*5.00*2+2.80+1.20+2.75*2+1.20*2*2+2.20*3+1.25	m	521.650	
				RAZEM	521.650
20 d.2	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący (posadzki) 94.350	m <sup>2</sup>	94.350	
				RAZEM	94.350
21 d.2	NNRNKB 202 2805-03	(z. VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grubości warstwy 4mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m <sup>2</sup> $(2.80*2.75+1.90*3.00)*3+(2.80*2.75+2.20*3.00)*3+1.25*3.00*3$	m <sup>2</sup>	94.350	
				RAZEM	94.350
22 d.2	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych 19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
23 d.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.80*2.75*3+1.90*3.00*3+2.80*2.75*3+2.20*3.00*3+1.25*3.00*3	m <sup>2</sup>	94.350	
				RAZEM	94.350

24 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $((2.80*2+2.75*2+1.90*2+3.00*2)*3+(2.80*2+2.75*2+2.20*2+3.00*2)*3+(1.25*10+3.00*6))*1.00+2.80*2.75*3+2.20*3.00*3+2.80*2.75*3+1.90*3.00*3+1.25*3.00*3$	m <sup>2</sup>	252.050	
				RAZEM	252.050
25 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - pionowe (ściany i sufity) 252.050	m <sup>2</sup>	252.050	
				RAZEM	252.050
26 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 94.35	m <sup>2</sup>	94.350	
				RAZEM	94.350
27 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 157.70	m <sup>2</sup>	157.700	
				RAZEM	157.700
28 d.2	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 12.00	m <sup>3</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
29 d.2	KNR 4-010108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 3 12.00	m <sup>3</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000