
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Remont i naprawa pokrycia dachowego oraz malowanie wewnętrzne w Szkole Podstawowej w Suchej
ADRES INWESTYCJI : Sucha ul. Szlachecka 88A gmina Białobrzegi
INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Suchej gm. Białobrzegi
ADRES INWESTORA : Sucha ul. Szlachecka 88A gmina Białobrzegi

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty wewnętrzne	1	76
1.1	Sala gimnastyczna	1	17
1.2	Sala nr. 3 (szatnia męska)	18	30
1.3	Sala nr.21	31	43
1.4	Sala nr.24	44	64
1.5	Korytarz	65	76
2	Roboty zewnętrzne remont pokrycia dachowego	77	103

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45442100-8	Roboty wewnętrzne			
1.1			Sala gimnastyczna			
1	B-05.00.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.			poz.11	m ²	271.400	
1					RAZEM	271.400
2	B-05.00.00	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa	m ²		
d.1.			poz.14	m ²	101.520	
1					RAZEM	101.520
3	B-05.00.00	KNR 4-01 0354- 13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt.		
d.1.			9	szt.	9.000	
1					RAZEM	9.000
4	B-05.00.00	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.			9	szt.	9.000	
1					RAZEM	9.000
5			Demontaż i montaż drabinek	kpl		
d.1.			1	kpl	1.000	
1					RAZEM	1.000
6	B-05.00.00	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.			poz.8	m ²	208.770	
1					RAZEM	208.770
7	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.			poz.8	m ²	208.770	
1					RAZEM	208.770
8	B-05.00.00	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.			(23.6*2+11.5*2)*(6-2.45)-2.7*3*8+0.35*(2.7*8+3*8*2)	m ²	208.770	
1					RAZEM	208.770
9	B-05.00.00	KNR 4-01 1206- 05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.			(23.6*2+11.5*2)*2.45-(2.7*1.7)*8+1.7*0.35*2*8-1.5*2.1*2+0.24*(1.5+2.1*2)*2	m ²	141.226	
1					RAZEM	141.226
10	B-05.00.00	KNR 4-01 1209- 12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników	szt.		
d.1.			8	szt.	8.000	
1					RAZEM	8.000
11	B-05.00.00	KNR 4-01 0816- 04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²		
d.1.			23.6*11.5	m ²	271.400	
1					RAZEM	271.400
12	B-05.00.00	KNR 2-02 1111- 08	Lakierowanie posadzek i parkietów z odtworzeniem lini boisk	m ²		
d.1.			23.6*11.5	m ²	271.400	
1					RAZEM	271.400
13			Mycie płyt warstwowych na suficie	m ²		
d.1.			23.6*11.5	m ²	271.400	
1					RAZEM	271.400
14	B-05.00.00	KNR 4-01 1215- 05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1.			2.7*4.7*8	m ²	101.520	
1					RAZEM	101.520

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	B-06.00.00	KNR 2-02 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 7 m	m ²		
d.1.			poz.13	m ²	271.400	
					RAZEM	271.400
16	B-06.00.00	KNR 2-02 1605-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wyk.na ścianach przy wys.rusztow.do 7 m	m ²		
d.1.			1.2*(23.6*2+11.5*2)*2	m ²	168.480	
					RAZEM	168.480
17	B-06.00.00		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:3,4,6,7,8,9,10,13,14)			
d.1.						
1						
1.2			Sala nr. 3 (szatnia męska)			
18	B-05.00.00		Przygotowanie i uprzątnięcie pomieszczenia do robót malarskich tj. wyniesienie i zabezpieczenie wyposażenia, tj. mebli, tablic, rolet okiennych,	kpl		
d.1.			1	kpl	1.000	
2					RAZEM	1.000
19	B-05.00.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.			poz.29	m ²	21.735	
2					RAZEM	21.735
20	B-05.00.00	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa	m ²		
d.1.			(2.4*1.1*3+0.5*1+1.5*0.6)	m ²	9.320	
2					RAZEM	9.320
21	B-05.00.00	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt.		
d.1.			1	szt.	1.000	
2					RAZEM	1.000
22	B-05.00.00	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.			1	szt.	1.000	
2					RAZEM	1.000
23	B-05.00.00	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.			4	m ²	4.000	
2					RAZEM	4.000
24	B-05.00.00	KNR 0-14 2012-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, - wymiana płyty GK	m ²		
d.1.			5	m ²	5.000	
2					RAZEM	5.000
25	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.			poz.28	m ²	25.082	
2					RAZEM	25.082
26	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.			poz.28	m ²	25.082	
2					RAZEM	25.082
27	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.			poz.29	m ²	21.735	
2					RAZEM	21.735
28	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.			(5.25*2+4.14*2)*(3-1.6)-(0.9*0.9*3+0.4*1)+0.2*(0.9*3*3)	m ²	25.082	
2					RAZEM	25.082
29	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.			5.25*4.14	m ²	21.735	
2					RAZEM	21.735

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	B-05.00.00	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (5.25*2+4.14*2)*1.6	m ²		
d.1.				m ²	30.048	
2						
					RAZEM	30.048
1.3			Sala nr.21			
31	B-05.00.00		Przygotowanie i uprzątnięcie pomieszczenia do robót malarskich tj. wyniesienie i zabezpieczenie wyposażenia, tj. mebli, tablic, rolet okiennych,	kpl		
d.1.				kpl	1.000	
3			1			
					RAZEM	1.000
32	B-05.00.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.				m ²	16.500	
3			poz.42			
					RAZEM	16.500
33	B-05.00.00	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa	m ²		
d.1.				m ²	7.290	
3			2.7*2.7			
					RAZEM	7.290
34	B-05.00.00	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt.		
d.1.				szt.	1.000	
3			1			
					RAZEM	1.000
35	B-05.00.00	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.				szt.	1.000	
3			poz.34			
					RAZEM	1.000
36	B-05.00.00	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.				m ²	5.000	
3			5			
					RAZEM	5.000
37	B-05.00.00	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1.				m ²	5.000	
3			5			
					RAZEM	5.000
38	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.				m ²	21.190	
3			poz.41			
					RAZEM	21.190
39	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.				m ²	21.190	
3			poz.41			
					RAZEM	21.190
40	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.				m ²	16.500	
3			poz.42			
					RAZEM	16.500
41	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.				m ²	21.190	
3			(3*2+5.5*2+0.3*2)*(3-1.6)-(2.7*1.1+1*2.1)+0.2*(2.7*3)			
					RAZEM	21.190
42	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.				m ²	16.500	
3			3*5.5			
					RAZEM	16.500
43	B-05.00.00	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.				m ²	23.460	
3			(3*2+5.5*2+0.3*2-1)*(1.6)-(2.1*1+1*1.6)+0.3*(1*2)			
					RAZEM	23.460
1.4			Sala nr.24			
44	B-05.00.00		Przygotowanie i uprzątnięcie pomieszczenia do robót malarskich tj. wyniesienie i zabezpieczenie wyposażenia, tj. mebli, tablic, rolet okiennych,	kpl		
d.1.						
4						

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000
45	B-05.00.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.			poz.57	m ²	65.200	
4					RAZEM	65.200
46	B-05.00.00	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa	m ²		
d.1.			1.2*1.2*5	m ²	7.200	
4					RAZEM	7.200
47	B-05.00.00	KNR 4-01 0354- 13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt.		
d.1.			2	szt.	2.000	
4					RAZEM	2.000
48	B-05.00.00	KNR 4-01 0322- 02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.			poz.47	szt.	2.000	
4					RAZEM	2.000
49	B-05.00.00	KNR 4-01 0701- 02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.			5	m ²	5.000	
4					RAZEM	5.000
50	B-05.00.00	KNR 4-01 0711- 03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²		
d.1.			5	m ²	5.000	
4					RAZEM	5.000
51	B-05.00.00	KNR 4-01 1202- 07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.			5	m ²	5.000	
4					RAZEM	5.000
52	B-05.00.00	KNR 0-14 2012- 01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, - wymiana płyty GK	m ²		
d.1.			4	m ²	4.000	
4					RAZEM	4.000
53	B-05.00.00	KNR 4-01 1204- 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.			poz.56	m ²	40.500	
4					RAZEM	40.500
54	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.			poz.56	m ²	40.500	
4					RAZEM	40.500
55	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.			poz.57	m ²	65.200	
4					RAZEM	65.200
56	B-05.00.00	KNR 4-01 1204- 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.			(7.2+6.4+10.4+2.6+6.5)*(3-1.6)-(1.2*1.2*5+0.4*1*2)+0.2*(1.2*3*3)	m ²	40.500	
4					RAZEM	40.500
57	B-05.00.00	KNR 4-01 1204- 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.			65.2	m ²	65.200	
4					RAZEM	65.200
58	B-05.00.00	KNR 4-01 1206- 05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.			(7.2+6.4+10.4+2.6+6.5-2)*1.6	m ²	49.760	
4					RAZEM	49.760

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	B-01.00.00	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1.			1.2*0.3*4	m ²	1.440	
4					RAZEM	1.440
60	B-01.00.00	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.			1.2*1.2*4	szt.	5.760	
4					RAZEM	5.760
61	B-01.00.00	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego o grubości ponad 12 cm na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1.			1.2*0.6*0.24*4	m ³	0.691	
4					RAZEM	0.691
62	B-03.00.00	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.0 m2	m ²		
d.1.			1.2*1.8*4	m ²	8.640	
4					RAZEM	8.640
63	B-02.00.00	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - Parapety zewnętrzne	m ²		
d.1.			1.2*0.35*4	m ²	1.680	
4					RAZEM	1.680
64	B-03.00.00	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konglomeratów kamiennych	szt		
d.1.			4	szt	4.000	
4					RAZEM	4.000
1.5			Korytarz			
65	B-05.00.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.			poz.75	m ²	381.085	
5					RAZEM	381.085
66	B-05.00.00	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa	m ²		
d.1.			1.5*0.6*18+2.7*2.7*5+2.6*2.05+2.4*2.05*3	m ²	72.740	
5					RAZEM	72.740
67	B-05.00.00	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1.			13	szt.	13.000	
5					RAZEM	13.000
68	B-05.00.00	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.			13	szt.	13.000	
5					RAZEM	13.000
69	B-05.00.00	KNR AT-31 0705-01 2 analogia	Wymiana profili dylatacyjnych korytarzu; profil dylatacyjny prosty z PCW, dł. 250 cm	m		
d.1.			3*7.5	m	22.500	
5					RAZEM	22.500
70	B-05.00.00	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1.			25	m ²	25.000	
5					RAZEM	25.000
71	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
d.1.			poz.74	m ²	342.780	
5					RAZEM	342.780
72	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.			poz.74	m ²	342.780	
5					RAZEM	342.780
73	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.			poz.75	m ²	381.085	
5					RAZEM	381.085

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	381.085
74	B-05.00.00 d.1. 5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewnętrznych ścian (125.5+9.4*2+8.9*2+2.8*2+2.6*2+8.9*2+70.5+0.15*66)*(3.0-1.6)-(2.7*1.4*5+0.6*1.5*18+2.6*1.4+2.4*1.4*3)+0.2*(2.7*5+1.1*2*5+2.7*18+2.6+2.4+1.0*2+4)-34*0.5+0.2*(34*1+0.4*2*34)	m ² m ²	 342.780	
					RAZEM	342.780
75	B-05.00.00 d.1. 5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 50.3+118.3+9.5*8.9+2.6*2.8+2.6*8.9+2.8*23+3.7*7.8+0.5*3.7*2.3	m ² m ²	 381.085	
					RAZEM	381.085
76	B-05.00.00 d.1. 5	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (125.5+9.4*2+8.9*2+2.8*2+2.6*2+8.9*2+70.5+0.15*66)*1.6-34*1.6+2*34*0.2-2.7*0.6*5	m ² m ²	 384.860	
					RAZEM	384.860
2		45261000-4	Roboty zewnętrzne remont pokrycia dachowego			
77	B-01.00.00 d.2	KNR-W 4-01 0545-05 analogia	Rozebranie rury spustowej z PCV nadającej się do użytku 23*3.5+2*6.2	m m	 92.900	
					RAZEM	92.900
78	B-01.00.00 d.2	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z PCV nadającej się do użytku 21.1+1.2*2+10.7+10.6+2.0+2.0+10.6+10.7+1.2*2+9.2+8.7+8.6+9.2+4+3.8+8.8+3.6+3.7+9.0+24+5.6	m m	 170.700	
					RAZEM	170.700
79	B-01.00.00 d.2	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku obróbki górne ogniomurów i ścian atykowych (8.3+6.8+6.2+6.2+6.2+6.2+6.2+6.2+8.3*4+7.7*4+9.7*2+9.7*2+8.2+6.8)*0.5	m ² m ²	 85.050	
					RAZEM	85.050
80	B-01.00.00 d.2	KNR-W 4-01 0545-09	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku poz.79	m ² m ²	 85.050	
					RAZEM	85.050
81	B-01.00.00 d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.9*2+0.42*2)*31*0.4+(0.9*2+0.56*2)*7*0.4 6.5*2*9*0.4+10*2*0.4+4.4*2*9*0.4+(8.3+6.8+6.2+6.2+6.2+6.2+6.2+8.3*4+7.7*4+9.7*2+9.7*2+8.2+6.8)*0.4 (21.1+1.2*2+10.7+10.6+2.0+2.0+10.6+10.7+1.2*2+9.2+8.7+8.6+9.2+4+3.8+8.8+3.6+3.7+9.0+24+5.6)*0.35	m ² m ² m ² m ²	 40.912 154.520 59.745	
					RAZEM	255.177
82	B-02.00.00 d.2	NNRNKB 202 0537-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połąci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach w celu wykonania nowych obróbek blacharskich 8.5*8.5*9+60*4	m ² m ²	 890.250	
					RAZEM	890.250
83	B-02.00.00 d.2	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod uszczelniające do obróbek systemowe 6.5*9*2*2+9*4*2+(5.5+24+24.5+7+8.6+7+24.7+8.7+8.6)*2	m m	 543.200	
					RAZEM	543.200
84	B-02.00.00 d.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Dokładne wykonanie obróbek z blachy powlekannej kolor czerwony z ukształtowaniem koryt spływowych z montażem w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru - kosze spływowe 9*2*1.5	m ² m ²	 27.000	
					RAZEM	27.000
85	B-02.00.00 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekannej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Dokładne wykonanie obróbek z blachy powlekannej kolor czerwony - obróbki ścian wystających ponad dach (8.3+6.8+6.2+6.2+6.2+6.2+6.2+6.2+8.3*4+7.7*4+9.7*2+9.7*2+8.2+6.8)*0.5	m ² m ²	 85.050	
					RAZEM	85.050

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
86	B-02.00.00 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Wykonanie obróbki w formie szczelnego leja wprowadzonego pod blachę pokrycia na ok. 2,0 m i wychodzącego na ściany atyk w rejonie okna wylewowego. 18*5.5	m ² m ²	99.000	
					RAZEM	99.000
87	B-02.00.00 d.2	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Dokładne wykonanie obróbek z blachy powlekanej kolor czerwony pas nadrynnowy i podrynnowy (21.1+1.2*2+10.7+10.6+2.0+2.0+10.6+10.7+1.2*2+9.2+8.7+8.6+9.2+4+3.8+8.8+3.6+3.7+9.0+24+5.6)*(0.6+0.25)	m ² m ²	145.095	
					RAZEM	145.095
88	B-02.00.00 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Obróbki z blachy powlekanej kominów wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru (0.9*2+0.42*2)*31*0.4+(0.9*2+0.56*2)*7*0.4	m ² m ²	40.912	
					RAZEM	40.912
89	B-02.00.00 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Montaż zdemontowanych obróbki górne ogniomurów i ścian atykowych (0.9*2+0.42*2)*31*0.4+(0.9*2+0.56*2)*7*0.4	m ² m ²	40.912	
					RAZEM	40.912
90	B-02.00.00 d.2	KNR-W 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym 25	m ² m ²	25.000	
					RAZEM	25.000
91	B-02.00.00 d.2	NNRNKB 202 0517-04 analogia	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm poz.78	m m	170.700	
					RAZEM	170.700
92	B-02.00.00 d.2	NNRNKB 202 0517-09 analogia	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - zbiorniczki przy rynnach 14	szt. szt.	14.000	
					RAZEM	14.000
93	B-02.00.00 d.2	NNRNKB 202 0517-09 analogia	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - lej spustowy 11	szt. szt.	11.000	
					RAZEM	11.000
94	B-02.00.00 d.2	NNRNKB 202 0519-04 analogia	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 15 cm poz.77	m m	92.900	
					RAZEM	92.900
95	B-02.00.00 d.2	NNRNKB 202 0521-10 analogia	Montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanalizacyjnych z blachy powlekanej w dachach krytych blachą trapezową 12	szt. szt.	12.000	
					RAZEM	12.000
96	B-02.00.00 d.2	kalk. własna	Oczyszczenie istniejącego pokrycia z pozostałości po wcześniejszym uczelnianiu przy pomocy rozpuszczalników 25	m ² m ²	25.000	
					RAZEM	25.000
97	B-02.00.00 d.2	kalk. własna	Przeгляд i sprawdzenie dachu z dokręceniem i uzupełnieniem wkrętów w pokryciu z blachy profilowanej (trapezowej) mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łat drewnianych 1200	m ² m ²	1200.000	
					RAZEM	1200.000
98	B-01.00.00 d.2	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach i ścianach atyk $((0.9*2+0.42*2)*31*0.9+(0.9*2+0.56*2)*7*0.9)*0.2$	m ² m ²	18.410	
					RAZEM	18.410
99	B-04.00.00 d.2	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim poz.98	m ² m ²	18.410	
					RAZEM	18.410
100	B-05.00.00 d.2	KNR AT-31 0601-02	Malowanie kominów i ścian atyk farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m ²		

Lp.	Nr spec.techn.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.98	m ²	18.410	
					RAZEM	18.410
101	B-02.00.00 d.2	KNR-W 2-02 2605-02	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - uzupełnienie podbitki 18	m ² m ²	18.000	
					RAZEM	18.000
102	B-06.00.00 d.2	KNR 2-02 1611- 02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 8	kol. kol.	8.000	
					RAZEM	8.000
103	B-06.00.00 d.2		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:77,78,87,91,92,93,94,95)			