
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Remont i naprawa pokrycia dachowego oraz malowanie wewnętrzne w Szkole Podstawowej w Suchej
ADRES INWESTYCJI : Sucha ul. Szlachecka 88A gmina Białobrzegi
INWESTOR : Szkoła Podstawowa w Suchej gm. Białobrzegi
ADRES INWESTORA : Sucha ul. Szlachecka 88A gmina Białobrzegi

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	RAZEM
1	Roboty wewnętrzne	
1.1	Sala gimnastyczna	
1.2	Sala nr. 3 (szatnia męska)	
1.3	Sala nr.21	
1.4	Sala nr.24	
1.5	Korytarz	
2	Roboty zewnętrzne remont pokrycia dachowego	
	RAZEM netto	
	VAT	
	Razem brutto	

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		45442100-8	Roboty wewnętrzne				
1.1			Sala gimnastyczna				
1 d.1.1	B-05.00.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	271.400		
2 d.1.1	B-05.00.00	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²	101.520		
3 d.1.1	B-05.00.00	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	9.000		
4 d.1.1	B-05.00.00	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	9.000		
5 d.1.1			Demontaż i montaż drabinek	kpl	1.000		
6 d.1.1	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	208.770		
7 d.1.1	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	208.770		
8 d.1.1	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	208.770		
9 d.1.1	B-05.00.00	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	141.226		
10 d.1.1	B-05.00.00	KNR 4-01 1209-12	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników	szt.	8.000		
11 d.1.1	B-05.00.00	KNR 4-01 0816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym	m ²	271.400		
12 d.1.1	B-05.00.00	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów z odtworzeniem linii boisk	m ²	271.400		
13 d.1.1			Mycie płyt warstwowych na suficie	m ²	271.400		
14 d.1.1	B-05.00.00	KNR 4-01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien	m ²	101.520		
15 d.1.1	B-06.00.00	KNR 2-02 1605-03	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonyw.na sufitach przy wys.do 7 m	m ²	271.400		
16 d.1.1	B-06.00.00	KNR 2-02 1605-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wyk.na ścianach przy wys.rusztow.do 7 m	m ²	168.480		
17 d.1.1	B-06.00.00		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:3,4,6,7,8,9,10,13,14)				
Razem dział: Sala gimnastyczna							
1.2			Sala nr. 3 (szatnia męska)				
18 d.1.2	B-05.00.00		Przygotowanie i uprzątnięcie pomieszczenia do robót malarskich tj. wyniesienie i zabezpieczenie wyposażenia, tj. mebli, tablic, rolet okiennych,	kpl	1.000		
19 d.1.2	B-05.00.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	21.735		
20 d.1.2	B-05.00.00	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²	9.320		
21 d.1.2	B-05.00.00	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	1.000		
22 d.1.2	B-05.00.00	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
23 d.1. 2	B-05.00.00	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	4.000		
24 d.1. 2	B-05.00.00	KNR 0-14 2012-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, - wymiana płyty GK	m ²	5.000		
25 d.1. 2	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	25.082		
26 d.1. 2	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	25.082		
27 d.1. 2	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	21.735		
28 d.1. 2	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	25.082		
29 d.1. 2	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	21.735		
30 d.1. 2	B-05.00.00	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	30.048		
Razem dział: Sala nr. 3 (szatnia męska)							
1.3			Sala nr.21				
31 d.1. 3	B-05.00.00		Przygotowanie i uprzątnięcie pomieszczenia do robót malarskich tj. wyniesienie i zabezpieczenie wyposażenia, tj. mebli, tablic, rolet okiennych,	kpl	1.000		
32 d.1. 3	B-05.00.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	16.500		
33 d.1. 3	B-05.00.00	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien folią polietylenowa	m ²	7.290		
34 d.1. 3	B-05.00.00	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.	1.000		
35 d.1. 3	B-05.00.00	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1.000		
36 d.1. 3	B-05.00.00	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m2	m ²	5.000		
37 d.1. 3	B-05.00.00	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m ²	5.000		
38 d.1. 3	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	21.190		
39 d.1. 3	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	21.190		
40 d.1. 3	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	16.500		
41 d.1. 3	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	21.190		
42 d.1. 3	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	16.500		
43 d.1. 3	B-05.00.00	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	23.460		
Razem dział: Sala nr.21							
1.4			Sala nr.24				
44 d.1. 4	B-05.00.00		Przygotowanie i uprzątnięcie pomieszczenia do robót malarskich tj. wyniesienie i zabezpieczenie wyposażenia, tj. mebli, tablic, rolet okiennych,	kpl	1.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
45 d.1. 4	B-05.00.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	65.200		
46 d.1. 4	B-05.00.00	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²	7.200		
47 d.1. 4	B-05.00.00	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	2.000		
48 d.1. 4	B-05.00.00	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2.000		
49 d.1. 4	B-05.00.00	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m ²	m ²	5.000		
50 d.1. 4	B-05.00.00	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.)	m ²	5.000		
51 d.1. 4	B-05.00.00	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	5.000		
52 d.1. 4	B-05.00.00	KNR 0-14 2012-01 analogia	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, - wymiana płyty GK	m ²	4.000		
53 d.1. 4	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	40.500		
54 d.1. 4	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	40.500		
55 d.1. 4	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	65.200		
56 d.1. 4	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	40.500		
57 d.1. 4	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	65.200		
58 d.1. 4	B-05.00.00	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	49.760		
59 d.1. 4	B-01.00.00	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich - parapetów zewnętrznych z blachy nadającej się do użytku	m ²	1.440		
60 d.1. 4	B-01.00.00	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	5.760		
61 d.1. 4	B-01.00.00	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego o grubości ponad 12 cm na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³	0.691		
62 d.1. 4	B-03.00.00	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2,0 m ²	m ²	8.640		
63 d.1. 4	B-02.00.00	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - Parapety zewnętrzne	m ²	1.680		
64 d.1. 4	B-03.00.00	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m z konglomeratów kamiennych	szt.	4.000		
Razem dział: Sala nr.24							
1.5			Korytarz				
65 d.1. 5	B-05.00.00	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	381.085		
66 d.1. 5	B-05.00.00	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien folią polietylenowa	m ²	72.740		
67 d.1. 5	B-05.00.00	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych	szt.	13.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
68 d.1. 5	B-05.00.00	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	13.000		
69 d.1. 5	B-05.00.00	KNR AT-31 0705-01 2 analogia	Wymiana profili dylatacyjnych na korytarzu; profil dylatacyjny prosty z PCW, dł. 250 cm	m	22.500		
70 d.1. 5	B-05.00.00	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²	25.000		
71 d.1. 5	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²	342.780		
72 d.1. 5	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	342.780		
73 d.1. 5	B-05.00.00	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	381.085		
74 d.1. 5	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	342.780		
75 d.1. 5	B-05.00.00	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	381.085		
76 d.1. 5	B-05.00.00	KNR 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²	384.860		
Razem dział: Korytarz							
Razem dział: Roboty wewnętrzne							
2		45261000-4	Roboty zewnętrzne remont pokrycia dachowego				
77 d.2	B-01.00.00	KNR-W 4-01 0545-05 analogia	Rozebranie rury spustowej z PCV nadającej się do użytku	m	92.900		
78 d.2	B-01.00.00	KNR-W 4-01 0545-03	Rozebranie rynny z PCV nadającej się do użytku	m	170.700		
79 d.2	B-01.00.00	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku obróbki górne ogniomurów i ścian atykowych	m ²	85.050		
80 d.2	B-01.00.00	KNR-W 4-01 0545-09	Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku	m ²	85.050		
81 d.2	B-01.00.00	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	255.177		
82 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0537-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łątach w celu wykonania nowych obróbek blacharskich	m ²	890.250		
83 d.2	B-02.00.00	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod uszczelniające do obróbek systemowe	m	543.200		
84 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Dokładne wykonanie obróbek z blachy powlekanej kolor czerwony z ukształtowaniem koryt spływowych z montażem w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru - kosze spływowe	m ²	27.000		
85 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Dokładne wykonanie obróbek z blachy powlekanej kolor czerwony - obróbki ścian wystających ponad dach	m ²	85.050		
86 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Wykonanie obróbki w formie szczelnego leja wprowadzonego pod blachę pokrycia na ok. 2,0 m i wychodzącego na ściany attyk w rejonie okna wylewowego.	m ²	99.000		
87 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Dokładne wykonanie obróbek z blachy powlekanej kolor czerwony pas nadrynnowy i podrynnowy	m ²	145.095		
88 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Obróbki z blachy powlekanej kominów wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru	m ²	40.912		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
89 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm Montaż zdemontowanych obróbki górne ogniomurów i ścian atykowych	m ²	40.912		
90 d.2	B-02.00.00	KNR-W 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym	m ²	25.000		
91 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0517-04 analogia	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m	170.700		
92 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0517-09 analogia	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - zbiorniczki przy rynnach	szt.	14.000		
93 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0517-09 analogia	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - lej spustowy	szt.	11.000		
94 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0519-04 analogia	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 15 cm	m	92.900		
95 d.2	B-02.00.00	NNRNKB 202 0521-10 analogia	Montaż prefabrykowanych obróbek wywiewek kanałizacyjnych z blachy powlekanej w dachach krytych blachą trapezową	szt.	12.000		
96 d.2	B-02.00.00	kalk. własna	Oczyszczenie istniejącego pokrycia z pozostałości po wcześniejszym uczelnianiu przy pomocy rozpuszczalników	m ²	25.000		
97 d.2	B-02.00.00	kalk. własna	Przeгляд i sprawdzenie dachu z dokręceniem i uzupełnieniem wkrętów w pokryciu z blachy profilowanej (trapezowej) mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych	m ²	1200.000		
98 d.2	B-01.00.00	KNR 4-01 0701-02 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach i ścianach atyk	m ²	18.410		
99 d.2	B-04.00.00	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim	m ²	18.410		
100 d.2	B-05.00.00	KNR AT-31 0601-02	Malowanie kominów i ścian atyk farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m ²	18.410		
101 d.2	B-02.00.00	KNR-W 2-02 2605-02	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - uzupełnienie podbitki	m ²	18.000		
102 d.2	B-06.00.00	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	kol.	8.000		
103 d.2	B-06.00.00		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:77,78,87,91,92,93,94,95)				
Razem dział: Roboty zewnętrzne remont pokrycia dachowego							
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu							