
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU
ADRES INWESTYCJI : MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY - BIAŁOBRZEGI, UL. KOŚCIELNA 31 DZ.NR 833/6
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH
ADRES INWESTORA : 26-800 BIAŁOBRZEGI, PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9
WYKONAWCA ROBÓT :
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ : DARIUSZ KOPYT
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2010 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MAJ 2010 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
INSTALACJA GAZOWA WEWNĘTRZNA						
1			ROBOTY MONTAŻOWE			
1	KNR 2-15 d.1 0304-03	SST.III.2	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			11	m	11.00	
					RAZEM	11.00
2	KNR 2-15 d.1 0304-02	SST.III.2	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
			15	m	15.00	
					RAZEM	15.00
3	KNR 2-15 d.1 0305-02	SST.III.2	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm	m		
			26	m	26.00	
					RAZEM	26.00
4	KNR 2-15 d.1 0310-04	SST.III.2	Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
5	KNR 2-15 d.1 0310-04	SST.III.2	Filtr gazowy o śr. 40 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
6	KNR 2-15 d.1 0310-03	SST.III.2	Kurki gazowe przelotowe o śr. 32 mm (w szafce)	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
7	KNR 2-15 d.1 0310-01	SST.III.2	Filtr gazowy o śr. 15 mm (w szafce)	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
8	KNR 2-20 d.1 0312-05	SST.III.2	Manometry z rurką syfonową (0-6 kPa) (w szafce)	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
9	KNR 2-20 d.1 0312-05	SST.III.2	Manometry z rurką syfonową (0-6 MPa) (w szafce)	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
10	KNR 2-15 d.1 0408-01	SST.III.2	Kurek manometryczny (w szafce)	szt.		
			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
11	KNR 2-15 d.1 0306-03	SST.III.2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 32 mm (w szafce)	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
12	KNR 2-19 d.1 0210-01 analogia	SST.III.2	Szafkowe stacje redukcyjno-pomiarowe - montaż nowego reduktora (dostawca gazu) oraz szafki aluminiowej typu Z 7 (Pegas lub równoważna).	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
13	KNR 2-15 d.1 0310-05 analogia	SST.III.2	Zawór elektromagnetyczny MAG-3 o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
14	KNR 2-15 d.1 0310-05	SST.III.2	Zawór elektromagnetyczny MAG-3 o śr. 50 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 7-08 d.1 0201-04 analogia	SST.III2	Montaż aktywnego systemu bezpieczeństwa gazowego np. typu GX-2 (detektor gazy DEX-1,2, moduł alarmowy-2.Z., sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny oraz zewnętrzny) (lub równoważny) 1	ukł. ukł.	 1.00	 1.00
					RAZEM	1.00
16	KNR 7-08 d.1 0510-01 analogia	SST.III2	Przewody sygnałowe z przewodów kabelkowych prowadzonych w korytkach (rozprowadzenie układu GX-2) 88	m m	 88.00	 88.00
					RAZEM	88.00
17	KNR 2-02 d.1 1512-01	SST.III2	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.o śr.do 50 mm 26	m m	 26.00	 26.00
					RAZEM	26.00
18	KNR 4-01 d.1 0333-10	SST.III2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5	szt. szt.	 5.00	 5.00
					RAZEM	5.00
19	KNR 4-01 d.1 0333-09	SST.III2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
					RAZEM	4.00
20	KNR 4-01 d.1 0333-08	SST.III2	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 5	szt. szt.	 5.00	 5.00
					RAZEM	5.00
21	KNR 4-01 d.1 0323-04	SST.III2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 5	szt. szt.	 5.00	 5.00
					RAZEM	5.00
22	KNR 4-01 d.1 0323-03	SST.III2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
					RAZEM	4.00
23	KNR 4-01 d.1 0323-02	SST.III2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. 5	szt. szt.	 5.00	 5.00
					RAZEM	5.00