

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : URZĄDZENIE PIORUNOCHRONNE BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 31 W BIAŁOBRZEGACH.
ADRES INWESTYCJI : Białobrzegi ul. Kościelna 31
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
ADRES INWESTORA : 26-800 Białobrzegi Plac Zygmunta Starego 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : R. Nowak

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
1 BUDOWA URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNEGO KOD CPV: 45315100-9						
1	KNNR 5 0701-d.102	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	9.000		
2	KNNR 5 0702-d.102	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	9.000		
3	KNNR 5 0605-d.102	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	45.000		
4	KNNR 5 0602-d.103	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych	m	23.000		
5	KNNR 5 0601-d.102	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m	270.000		
6	KNNR 5 0601-d.104	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m	90.000		
7	KNNR 5 0609-d.103	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim	szt.	28.000		
8	KNNR 5 0612-d.106	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	9.000		
9	KNNR 5 0612-d.101	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu	szt.	45.000		
10	KNNR 5 1304-d.103	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	9.000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
2 PRACE DEMONTAŻOWE KOD CPV: 45315100-9						
11	KNNR 5 0601-d.201	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	170.000		
12	KNNR 5 0601-d.204	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych	m	90.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: