



## **GMINA BIAŁOBRZEGI**

ul. Plac Zygmunta Starego 9  
26-800 Białobrzegi

### **ROZDZIAŁ III**

# **DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

- Przedmiary robót,
- Kosztorysy ofertowe.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	Obmiar	Jed. Miary
1.	Uzupełnienie zaniżeń i ubytków istniejącej podbudowy (ulepszenie drogi gruntowej kruszywem kamiennym)	15,00	m <sup>3</sup>
2.	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy $355,0 \times 4,60 + \{[(18,0 \times 18,0) - (3,14 \times 9,0 \times 9,0)]/4 + [(12,0 \times 12,0) - (3,14 \times 6,0 \times 6,0)]/4\} = 1.658,16$	1658,16	m <sup>2</sup>
3.	Pogrubienie istniejącej podbudowy warstwą gr. Średnio 10 cm tłuczniem kamiennym $355,0 \times 4,60 + \{[(18,0 \times 18,0) - (3,14 \times 9,0 \times 9,0)]/4 + [(12,0 \times 12,0) - (3,14 \times 6,0 \times 6,0)]/4\} = 1.658,16$	1658,16	m <sup>2</sup>
4.	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową $355,0 \times 4,5 = 1.597,50$	1.597,50	m <sup>2</sup>
5.	Warstwa wyrównawcza klinująca z masy bitumicznej asfaltowej w ilości 50kg/m <sup>2</sup> $355,0 \times 4,5 = 1.597,50$	1.597,50	m <sup>2</sup>
6.	Warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy bitumicznej asfaltowej $355,0 \times 4,5 = 1.597,50$	1.597,50	m <sup>2</sup>
7.	Wykonanie rurowego przepustu drogowego z rur Ø60cm	7,0	mb
8.	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu rurowego z rur Ø60cm	2	szt.
9.	Wykonanie poboczy z pospółki lub kruszywa łamanego niesortowanego z zagęszczeniem $355,0 \times 2 \times 0,75 = 532,50$	532,50	m <sup>2</sup>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Obmiar	Jed. Miary	Cena jednostkowa	Wartość
1.	Uzupełnienie zaniżeń i ubytków istniejącej podbudowy (ulepszenie drogi gruntowej kruszywem kamiennym)	15,00	m <sup>3</sup>		
2.	Profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy	1658,16	m <sup>2</sup>		
3.	Pogrubienie istniejącej podbudowy warstwą gr. Średnio 10 cm tłuczniem kamiennym	1658,16	m <sup>2</sup>		
4.	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową	1597,50	m <sup>2</sup>		
5.	Warstwa wyrównawcza klinująca z masy bitumicznej asfaltowej w ilości 50kg/m <sup>2</sup>	1597,50	m <sup>2</sup>		
6.	Warstwa ścieralna gr. 3 cm z masy bitumicznej asfaltowej	1579,50	m <sup>2</sup>		
7.	Wykonanie rurowego przepustu drogowego z rur Ø60cm	7,0	mb		
8.	Wykonanie ścianek czołowych dla przepustu rurowego z rur Ø60cm	2,0	szt.		
9.	Wykonanie poboczy z pospółki lub kruszywa łamanego niesortowanego z zagęszczeniem	532,50	m <sup>2</sup>		
				Razem netto:	
				Podatek VAT 23 %	
				<b>BRUTTO</b>	