

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania sali zajęć klasy "zero" na salę zajęć dla przedszkolaków w budynku Szkoły Podstawowej Publicznej .  
ADRES INWESTYCJI : w Suchej ul. Szlachecka 20 ,gmina Białobrzegi ,26-800 Białobrzegi woj.mazowieckie .  
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy  
ADRES INWESTORA : 26-800 Białobrzegi Pl. Zygmunta Starego 9  
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Zmiana sposobu użytkowania sali zajęć klasy "zero" na salę zajęć dla przedszkolaków w budynku Szkoły Podstawowej Publicznej w Suchoj ul. Szlachecka 20, gmina Białobrzegi, 26-800 Białobrzegi woj. mazowieckie.								
1	KNR 4-01 0815-05 - analogia	Rozebranie listew przysściennych z drewna liściastego w odcinkach prostych	m				0.93+0.90+ 2.10+0.90+ 2.10+0.90+ 0.93+0.13* 6+7.86+ 6.86+8.76 = 33.020	
999		-- Robocizna --	r-g	0.1100				
Razem pozycja 1								33.020
2	KNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych- wykładzina dywanowa	m <sup>2</sup>					68.45
999		-- Robocizna --	r-g	0.1800				
Razem pozycja 2								68.450
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					167.51
999		-- Robocizna --	r-g	0.0920				
1530101		-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220				
1720200		wapno suchogazszone	t	0.00088				
1602003		piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0010				
0000000		materiały pomocnicze	%	2.0000				
Razem pozycja 3								167.510
4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow. nierówności	m <sup>2</sup>					167.51
999		-- Robocizna --	r-g	0.0950				
1740103		-- Materiały -- gips szpachlowy	t	0.0003				
0000000		materiały pomocnicze	%	2.0000				
Razem pozycja 4								167.510
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłozы preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome posadzki .	m <sup>2</sup>					68.45
999		-- Robocizna --	r-g	0.0600				
202x051		-- Materiały -- preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	0.2100				
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000				
34312		-- Sprzęt -- Wyciąg jednomaszt. elektr. 0.5t	m-g	0.0002				
2x002		środek transportowy	m-g	0.0003				
Razem pozycja 5								68.450
6	KNR 0-14 2010-05	ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>					217.402
999		-- Robocizna --	r-g	2.9625				
1750803		-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	4.1200				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1324999		kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	0.7600				
1324999		kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	2.0500				
6803599		kolki do wstrzeliwania	szt	4.0600				
1343799		Wkręty do płyt gipsowych	kg	0.1120				
1740103		Gips budowlany szpachlowy	t	0.0028				
2311506		Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-80mm	m <sup>2</sup>	1.0500				
3902299		Taśmy spoinowe z włókna szklane-go	m	3.6260				
3930000		woda	m <sup>3</sup>	0.0018				
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
34312		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0650				
00000		środek transportu	m-g	0.0514				
Razem pozycja 6							217.402	
7	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>				34.142	
		-- Robocizna --						
999			r-g	0.3180				
		-- Materiały --						
1502110		farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	0.2590				
1551120		klej kostny	kg	0.0050				
1502700		szpachlówka gipsowa z dodatkami	kg	3.0000				
		farby emulsyjnej						
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
39000		środek transportowy	m-g	0.0003				
Razem pozycja 7							34.142	
8	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>				2.01*2.20+ 2.10*2.20+ 0.93*2.20+ 0.13*2.20+ 2.73*2.20+ 1.10*2.20* 2+0.98* 2.20+0.98* 2.20+0.93+ 2.20-0.90* 2.10 <la- zianka i wc> = 27.772	
		-- Robocizna --						
999			r-g	1.8580				
		-- Materiały --						
2520213		Płytki kamionk.szkliv. 20x20cm, gr.do 1cm	m <sup>2</sup>	1.0200				
1550599		zaprawa klejąca	kg	5.2000				
1550599		zaprawa spoinująca	kg	0.5500				
0000000		materiały pomocnicze	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
34312		Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	0.0370				
95100		środek transportowy	m-g	0.0240				
Razem pozycja 8							27.772	
9	KNR 0-12 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>				12.67	
		-- Robocizna --						
999			r-g	2.9052				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2520199 1550599 1550599 0000000	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> kg kg %	1.0200 5.2000 0.5500 1.5000				
	34312 95100	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0580 0.0019				
Razem pozycja 9								12.670
10	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m				3.02+1.86+ 2.10+1.86 < pom.gos- podarcze> = 8.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5990				
	2520199 1550599 1550599 0000000	-- Materiały -- płytki z kamieni sztucznych zaprawa klejąca zaprawa spoinująca materiały pomocnicze	m <sup>2</sup> kg kg %	0.1035 0.5200 0.0550 1.5000				
	34312 95100	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0050 0.0019				
Razem pozycja 10								8.840
11	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				1.3*2.10 = 2.730	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4400				
	1564999	-- Materiały -- okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody	m <sup>2</sup>	1.0000				
	1341099	kotwy elastyczne kpl.	szt	6.0000				
	1478500	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm <sup>3</sup>	0.2700				
	1478101	silikon	kg	0.0100				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0500 0.0600				
Razem pozycja 11								2.730
12	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>				1.10*2.80 = 3.080	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.7200				
	1564999	-- Materiały -- okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody	m <sup>2</sup>	1.0000				
	1341099	kotwy elastyczne kpl.	szt	5.1000				
	1478500	pianka poliuretanowa-opakowanie ciśnieniowe	dm <sup>3</sup>	0.2900				
	1478101	silikon	kg	0.0100				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0.0500 0.0600				
Razem pozycja 12								3.080
13	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m <sup>3</sup>				3.50*3.50 * 0.20 = 2.450	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	2.3000				
<b>Razem pozycja 13</b>								<b>2.450</b>
14	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>				3.50*3.50 = 12.250	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.9150				
	2220999	-- Materiały -- kostka betonowa "POLBRUK"	m <sup>2</sup>	1.0250				
	1601899	piasek	m <sup>3</sup>	0.0715				
	3930000	woda	m <sup>3</sup>	0.0210				
	12622	-- Sprzęt -- ubijak spalinowy	m-g	0.0530				
	75251	piła do cięcia płytek	m-g	0.0250				
<b>Razem pozycja 14</b>								<b>12.250</b>
15	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				3	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800				
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	2.0000				
	1700310	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	2.0700				
	1602099	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0050				
	1351701	kratki wentylacyjne z blachy stalowej 14x14 cm bez żaluzji	szt	1.0000				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
<b>Razem pozycja 15</b>								<b>3.000</b>
16	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane	m				8.76+1.83+ 0.13+0.20+ 0.20+6.96+ 5.75+7.05< sala zajęć przedszkol- aków> = 30.880	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0826				
	2631199	-- Materiały -- listwy przyścienne z drewna iglastego	m	1.1600				
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0300				
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0004				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0012				
<b>Razem pozycja 16</b>								<b>30.880</b>
17	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita	m <sup>2</sup>				54.82 <sala zajęć przedszko- laków > = 54.820	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4043				
	1563899	-- Materiały -- wykładzina podłogowa dywanopodobna typu Novita	m <sup>2</sup>	1.1040				
	1551000	klej winylowy osakrylowy	kg	0.8000				

Przedszkole 1 Sucha

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000				
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0038				
	39599	środek transportowy	m-g	0.0027				
Razem pozycja 17								54.820