

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Demontaż instalacji odgromowej - CPV 45310000-3					
1	KNNR 9	Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej 400.00	m		
d.1	0601-07		m	400.000	
				RAZEM	400.000
2	KNNR 9	Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej 120.00	m		
d.1	0601-08		m	120.000	
				RAZEM	120.000
2 Montaż instalacji odgromowej					
3	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome 368.00	m		
d.2	0601-05		m	368.000	
				RAZEM	368.000
4	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe 145.00	m		
d.2	0601-06		m	145.000	
				RAZEM	145.000
5	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych 239.00	m		
d.2	0602-03		m	239.000	
				RAZEM	239.000
6	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV 253.00	m		
d.2	0605-06		m	253.000	
				RAZEM	253.000
7	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 13.00	szt.		
d.2	0612-06		szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm ² w wykopie 25.00	szt.		
d.2	0611-02		szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych 15.00	m		
d.2	0602-03		m	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach 1.00	szt.		
d.2	0407-04		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce 8.00	szt.żył		
d.2	1203-04		szt.żył	8.000	
				RAZEM	8.000
3 Badania i pomiary CPV 45310000-3					
12	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1.00	szt.		
d.3	1304-05		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 12.00	szt.		
d.3	1304-06		szt.	12.000	
				RAZEM	12.000