

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Demontaz instalacji odgromowej - CPV 45310000-3</b>					
1	KNNR 9	Demontaz zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-07	200.00	m	200.000	
				RAZEM	200.000
2	KNNR 9	Demontaz zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-08	40.00	m	40.000	
				RAZEM	40.000
<b>2 Montaż instalacji odgromowej</b>					
3	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m		
d.2	0601-05	178.00	m	178.000	
				RAZEM	178.000
4	KNNR 5	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m		
d.2	0601-06	40.00	m	40.000	
				RAZEM	40.000
5	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych	m		
d.2	0602-03	98.00	m	98.000	
				RAZEM	98.000
6	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu IV	m		
d.2	0605-06	107.00	m	107.000	
				RAZEM	107.000
7	KNNR 5	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-plaskownik	szt.		
d.2	0612-06	4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> w wykopie	szt.		
d.2	0611-02	12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
9	KNNR 5	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na kołkach wstrzeliwanych	m		
d.2	0602-03	15.00	m	15.000	
				RAZEM	15.000
10	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.2	0407-04	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.2	1203-04	8.00	szt.żył	8.000	
				RAZEM	8.000
<b>3 Badania i pomiary CPV 45310000-3</b>					
12	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
d.3	1304-05	1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
d.3	1304-06	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000