

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont posadzek w budynku PSP w Białobrzegach

Lp.	Podstawa	Opis	JM	Nakłady	Koszt jedn.	Wartość
1	KNR 4-01 0702-07 analogia	Skucie cokolików lastrykowych	m	246,025		
2	KNR 0-25 0403-04	Czyszczenie hydrościerne powierzchni poziomych-lastryko	m2	325,567		
3	KNR 4-04 0504-07 z.o.3.1	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych – płytki – Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym (sale nr 2, 3, 4 i świetlica, korytarz)	m2	261,175		
4	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny (sale 2, 3, 4, świetlica)	m2	240,005		
5	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1mm gr. w zakresie 2-10 mm wewnątrz budynków pod wykładziny (sale 2, 3, 4, świetlica), Krotność=3	m2	240,005		
6	KNR 2-02 1112-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z cokołem, (sale 2,3,4,świetlica)	m2	253,035		
7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	253,035		
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie poziome (cokolik)	m2	36,904		
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) gruntowanie podłoża preparatami ATLAS UNI GRUNT – powierzchnie poziome (korytarz)	m2	21,170		
10	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (lastryko+korytarz)	m2	322,450		
11	NNRNKB 202 2810-05	(z.IV) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm (lastryko)	m2	51,287		
12	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12,5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2	246,025		
13	NNRNKB	(z.IV) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m	246,025		
14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z	m3	12,00		

		rozbiernych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km				
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiernych konstrukcji – za każdy następny 1 km, Krotność=3	m3	12,00		
RAZEM:						
Wartość netto kosztorysu						
Kwota VAT						
Wartość kosztorysu brutto						