

PRZEDMIAR ROBÓT

Linia kablowa Białobrzegi

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UMiG Białobrzegi Kusocińskiego					
1	KNR 5-10 0101-01	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0,5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	35,000	
		35		RAZEM	35,000
2	KNR 5-10 0301-01	Nасыpanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	35,000	
		35		RAZEM	35,000
3	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m	5,000	
		5		RAZEM	5,000
4	KNR 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	35,000	
		35		RAZEM	35,000
5	KNNR 5 0403-04	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie wylewanym na mokro	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
6	KNNR 5 0401-03	Złącza kablowe typu Z-21	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
7	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg ochronniki przepięć	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
8	KNR 5-08 0617-02	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 200mm ²	szt.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
9	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
10	KNR 5-10 0904-01	Podłączenie zasilania	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
11	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
12	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub robocznego	pomiar.	1,000	
		1		RAZEM	1,000