

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont posadzek			
1 d.1	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie cokołów z płytek ceramicznych (5.30*2+8.85*2+5.45*2+2.00*4-4.00-1.35*2)*0.10	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
2 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10m ² 8.85*5.30	m ²	46.905	
				RAZEM	46.905
3 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5mm w pomieszczeniach o pow.do 10m ² 4.43*2.00	m ²	8.860	
				RAZEM	8.860
4 d.1	NNRNKB 202 2890-04	(z.VI) Cokolik z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10m ² 5.30*2+8.85*2+5.45*2+2.00*4-4.00-1.35*2	m	40.500	
				RAZEM	40.500
5 d.1	NNRNKB 202 2890-05	(z.VI) Cokolik z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykończająca 5.30*2+8.85*2+5.45*2+2.00*4-4.00-1.35*2	m	40.500	
				RAZEM	40.500
6 d.1	KNR 4-01 0815-08 przyjęto 30%robocizny	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego 8.50*2+3.50*2-3.05	m	20.950	
				RAZEM	20.950
7 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"- powierzchnie poziome 3.05*0.80+1.10*2.45+3.80*1.30+0.47*22	m ²	20.415	
				RAZEM	20.415
8 d.1	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 8.70*3.70+3.05*0.80+1.10*2.45+3.80*1.30+0.47*22	m ²	52.605	
				RAZEM	52.605

9	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych- zgrzewanie wykładzin rulonowych 52.605	m ²	52.605	
				RAZEM	52.605
10	KNR 2-02 d.1 0610-05 analogia	Izolacje z gąbki poziome na sucho-jedna warstwa 434.893	m ²	434.893	
				RAZEM	434.893
11	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 12.70*5.35*5+8.50*3.45+3.30*3.80+3.40*2.10+ 10.25*5.25-4.25*1.80	m ²	434.893	
				RAZEM	434.893
12	KNR 2-02 d.1 1217-01 analogia	Montaż progów 18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
2					
3		Wymiana stolarki drzewnej			
13	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2m ² 15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
14	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2m ² 1.80*2.10+1.35*2.05*3	m ²	12.083	
				RAZEM	12.083
15	NNRNKB d.3 202 1025-05	(z.VI) Drzwi balkonowe z kształtników z wysokoudarowego PCW 1.35*2.05*3+0.95*2.05*7+1.80*2.10	m ²	25.715	
				RAZEM	25.715
16	KNR 4-01 d.3 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.do 2.0m ² w ścianach wewnętrznych z cegieł 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 2-02 d.3 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie 0.90*2.05*8	m ²	14.760	
				RAZEM	14.760
18	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu 2.05*2*2*8+0.90*2*8+1.35*2*3+2.05*2*2*3+0.95*2 *7+2.05*2*2*7+1.80*2+2.10*2*2	m	195.400	
				RAZEM	195.400
4		Malowanie			
19	KNNR-W 3 d.4 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 46.908+8.860+52.605+434.893	m ²	543.266	
				RAZEM	543.266

20 d.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 543.266+1007.313	m ²	1550.579	
				RAZEM	1550.579
21 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT"-pionowe (ściany i sufity) 543.266+1007.313	m ²	1550.579	
				RAZEM	1550.579
22 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 543.266	m ²	543.266	
				RAZEM	543.266
23 d.4	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (8.85*2+5.30*2+5.45*2+2.00*28.50*2+3.50*2+10.25*2+5.25*2)*2.65+(12.70*2*5+5.35*2*5+8.50*2+3.45*2+3.30*2+3.80*2+3.40*2+2.10*2)*2.70-3.20*1.75*12+6.70*0.20*12-10*2.00-1.80*2.10+6.00*0.20-1.35*2.05*7-2.45*5.35*2	m ²	1007.313	
				RAZEM	1007.313
5		Roboty montażowe			
24 d.5	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 8.60	m	8.600	
				RAZEM	8.600
6		Transport materiałów z rozbiórki			
25 d.6	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1km 6.00	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
26 d.6	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji-za każdy następny 1km Krotność = 3 6.00	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
7		Roboty budowlane			
27 d.7	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 73.03	m ²	73.030	
				RAZEM	73.030
28 d.7	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównanie podłoży betonowych przez szlifowanie 73.03	m ²	73.030	
				RAZEM	73.030
29 d.7	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 73.03	m ²	73.030	
				RAZEM	73.030

30	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 87.069	m ²	87.069	
				RAZEM	87.069
31	KNR 4-01 d.7 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach 199.504	m ²	199.505	
				RAZEM	199.505
32	KNR 4-01 d.7 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach 87.069	m ²	87.069	
				RAZEM	87.069
33	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 286.573	m ²	286.573	
				RAZEM	286.573
34	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 87.069	m ²	87.069	
				RAZEM	87.069
35	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 200.464	m ²	200.464	
				RAZEM	2000.464
36	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 0.098	m ²	0.098	
				RAZEM	0.098
37	KNR 4-01 d.7 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15cm - pierwsza 1	plyt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.7 0819-02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15x15cm - każda następna 4	plyt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNR 4-01 d.7 0344-09	Przebicie otworów w ścianach z kamienia twardego o grub. 55cm 4	otw.	4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNR-W 4-01 d.7 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
41	KNR-W 2-02 d.7 20205-01	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe 13.032	m ²	13.032	
				RAZEM	13.032

42 d.7	KNR-W 2-02 20205-03	Oslony na grzejniki - lakierowanie 13.032	m ²	13.032	
				RAZEM	13.032
43 d.7	Analiza własna nr1	Renowacja spoin płytek okładzinowych ściennych glazurowanych 15*15cm o pow.do 5m ² 19.410	m ²	19.410	
				RAZEM	19.410
8		Roboty sanitarne			
44 d.8	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 32mm 2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45 d.8	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o ś. 50mm 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.8	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego 1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.8	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
48 d.8	KNR 2-15 0104-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o ś.nom. 15mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow.,na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
49 d.8	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o ś. 50mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4	m	4.000	
				RAZEM	4.000