

URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych

IiIFS.271.4.3.2011

Białobrzegi, dnia 17 listopada 2011 r.

wszyscy uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony "Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi"


W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym na realizację zadania **"Rewitalizacja starej części miasta Białobrzegi"**, Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia poniżej zapytania, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami:

Zapytania zgłoszone w dniu 16 listopada 2011 r.

1. *„Czy Zamawiający przewiduje zaspoinowanie nawierzchni w niecce fontanny specjalistycznymi szczelnymi zaprawami fugującymi? Brak zastosowania takiego materiału może spowodować znaczną utratę wody z układu technologicznego fontanny w trakcie realizacji. Jeśli Zamawiający przewiduje takie rozwiązania prosimy o podanie marki referencyjnej zaprawy fugującej.”*

Odpowiedź: Projekt nie uwzględnia zrobienia typowej niecki fontanny. Zestawy dysz umieszczone są w 13 obudowach, w których znajdują się odpływy. Nawierzchnię wewnątrz murków fontanny należy układać ze spadkiem w stronę najbliższej obudowy tak aby woda spływała po nawierzchni do obudowy. Wszystkie obudowy z dyszami i pokrywami są montowane w nawierzchni z kostki tożsamej z kostką na placu. W celu ograniczenia przenikania wody przez nawierzchnie spoiny w kostce w granicach murku fontanny /77m²/ należy wypełnić elastyczną zaprawą fugową w kolorze piaskowym np. Tubag Trass Pflasterfugenmortel.

2. *„Jakim rodzajem materiału Zamawiający przewiduje wykonanie elementów dekoracyjnych w nawierzchni wokół niecki fontanny prosimy o doprecyzowanie rodzaju materiału oraz schemat układania nawierzchni (tom II)tego rozwiązanie nie precyzuje.”*



URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych

Odpowiedź: Schematu ułożenia nawierzchni nie posiadamy, gdyż zamysłem Zamawiającego jest aby niecka fontanny w jak najmniejszym stopniu różniła się (odbiegała) od struktury nawierzchni placu. Niecka fontanny wykonana ma być – zgodnie z Projektem Technicznym z mozaiki kamiennej lub płyt granitowych.

3. *„Prosimy o określenie formatu (wymiarów) płyt granitowych jakie Zamawiający zamierza wybudować w nawierzchni w ciągach pieszych przecinających plac. Dokumentacja nie określa jednoznacznie formatu płyt, a jest to istotna informacja, gdyż cena materiału jest różna w zależności od wielkości płyty”*”

Odpowiedź: Doprecyzowuje się parametry płyt kamiennych na ciągach pieszych przecinających plac:

- 1) Każdy z boków płyty szerokości od 25 do 125cm;
- 2) Ułożenie: dłuższym bokiem prostopadle do ciągu;
- 3) Proporcje boków min. 2 do 1.

4. *„Prosimy o doprecyzowanie grubości płyt granitowych na ciągach pieszych przecinających plac. Projekt nawierzchni placu parkingów (tom II) przewiduje grubość 6cm., natomiast projekt zagospodarowania terenu i małej architektury (tom I) grubość 8cm. Jest to dość istotna informacja, gdyż cena materiału jest różna dla różnych grubości. ”*


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z Przedmiarem robót przewiduje się grubość płyt granitowych 6 cm.

5. *„ W przedmiarze robót uwzględniono dostarczenie i montaż 20 znaków drogowych o powierzchni do 0,3 m². Prosimy o uściślenie lub wskazanie miejsca w dokumentacji projektowej, która będzie dotyczyła typu, symbolu, wielkości poszczególnego znaku.”*

Odpowiedź: Informujemy, że w dokumentacji projektowej nie określono typu oraz symbolu znaków. wymaganych do montażu. Tym niemniej Zamawiający wyjaśnia, że wielkość poszczególnych znaków określona została jednoznacznie – powierzchnia do 0,3 m². Podana powierzchnia jest niezbędna do podania kosztu.

Zamawiający zmienia Przedmiar Robót w części 1). Rozdział II Rodzaj robót: „Roboty drogowe” w dziale 5 „Elementy ulic” pozycje nr 31, 32, 33. Zamawiający wykreśla zapis „zaprawa cementowa”, a dodaje zapis „ żwir granitowy o frakcji 0 – 0,4 cm”.

Załącznikiem do odpowiedzi stanowią zmienione Przedmiary Robót.



URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH

Wydział Inwestycji, Infrastruktury i Funduszy Strukturalnych

W związku z powyższą odpowiedzią Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi **nie dokonuje zmian zapisów SIWZ**.

W związku z powyższą odpowiedzią Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi **nie dokonuje zmiany zapisów Ogłoszenia o zamówieniu**.

Informując o powyższym zapraszam wszystkich uczestników postępowania do składania ofert w przetargu.

PROSZĘ O ODWROTNE POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA

stron 3 – na nr faxu Zamawiającego: 48 613 25 72 wew. 11

Sporządziła: Ewelina Gębska-Pawłowska