
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa rozdzielcza
ADRES INWESTYCJI : Białobrzegi, ul. Sportowa
INWESTOR : Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : 26-800 Białobrzegi, ul. Rzemieślnicza 30
BRANŻA : sanitarna

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45111000-8	Roboty ziemne				
1 d.1	KNNR 1 0210-01	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m ³	246		
2 d.1	KNNR 1 0307-03	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m ³	164		
3 d.1	KNNR 1 0305-02	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dokop dla podłączenia istniejących przyłączy do nowej sieci	m ³	34		
4 d.1	KNR 2-25 0417-01	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa(wsp. do M - 0,1 - odzysk materiałów)	m	310		
5 d.1	KNR 2-25 0417-02	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m	310		
6 d.1	KNR 2-25 0416-02	Kładki dla pieszych na ramach - budowa(wsp. do M - 0,1 - odzysk materiałów)	m ³	0.8		
7 d.1	KNR 2-25 0416-04	Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie	m ³	0.8		
8 d.1	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m ²	910.5		
9 d.1	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - piasek z ukopów. współ. do M = 0	m ³	27		
10 d.1	KNNR 4 1411-04 analogia	Podłoża pod kanały i objekty z materiałów sypkich grub 30 cm (zasyпка wykopów ponad rurociągi)	m ³	109		
11 d.1	KNNR 1 0214-01 z.o.2.11.4. 9911-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)	m ³	274		
12 d.1	KNNR 1 0317-01 z.o.2.11.4. 9911-02	Zасыpywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)	m ³	34		
Razem dział: Roboty ziemne						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
2	45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów					
13 d.2	KNNR 8 0110-02 analogia	Wstawienie trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzo- wego śr.100 mm w wykopie - (włączenie do istniejącego wodociągu)	szt	2			
14 d.2	KNNR 11 0301-02	Rurociągi PCW ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 110 mm	m	303.5			
15 d.2	KNNR 11 0304-03	Zasuwy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 100 mm	szt.	2			
16 d.2	KNNR 4 1014-03	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100 mm - trójnik 100/80	szt	2			
17 d.2	KNNR 4 1119-01	Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm	kpl	2			
18 d.2	KNNR 4 1430-01	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe i płytki skrzynek ulicznych zasuw i hydrantów	m ³	0.80			
19 d.2	KNNR 11 0306-01	Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o śr. zewn. 110 mm - odgałęzienie 40 mm	kpl.	28			
20 d.2	KNNR 8 0112-07 analogia	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr.25-32 mm - (podłączenie istniejącego przyłącza do nowowbudowanej sieci, połączenie z opaską)	szt	28			
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów							

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	45233140-2	Roboty drogowe				
21 d.3	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	107		
22 d.3	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 3	m ²	107		
23 d.3	KNNR 6 0805-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m ²	107		
24 d.3	KNNR 6 0806-01	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	251		
25 d.3	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²	166		
26 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	38		
27 d.3	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 3	m ³	38		
28 d.3	KNNR 6 0204-02 z.o.2.6. 9901-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 15 cm po zagęszczeniu - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	273		
Razem dział: Roboty drogowe						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: