

Załącznik nr 2 do Specyfikacji z 07.08.2009 otrzymuje brzmienie

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis	j.m.	Ilość
1	Zakup i nasadzenie roślin (krzewy) 844 szt. rośliny pojemniki CO 3 ze wszystkimi zabiegami agrotechnicznymi i wymogami (SPIREA JAPONICA GOLDFLAME 25szt, VIBURNUM OPULLUS ROSEUM 28szt, PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS LUTEUS 12szt, BERBERIS THUNDENBERGII RED PILAR 24szt, BERBERIS THUNDENBERGII GREEN CARPET 40szt, POTENTILLA FRUTICOSA GOLDFINGER 24szt, CORNUS ALBA AUREA 38szt, BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA 90szt, RIBES ALPINUM 28szt, NEPETA FAASSENII 38szt, HYDRAGENA PANICULATA GRANDIFLORA 12szt, PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS DIABOLO 46szt, SYRINGA VULGARIS 6szt, SALIX PURPUREA NANA 23szt, BERBERIS OTTAWENSIS SUPERBA 7szt, WEIGELA STYRIACA 8szt, CORNUS ALBA SYBIRICA VARIEGATA 72szt, JUNIPERUS WIRGINIANA HETZ 24szt, COTONEASTER ATROPURPUREUS VARIEGATUS 72szt, ROSEA 22szt, CORNUS ALBA 9szt, PHILADELPHUS CORONARIUS 8szt, BERBERIS THUNDENBERGII ERECTA 70szt, BERBERIS THUNDENBERGII ATROPURPUREA NANA 12szt, PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS NUGGET 6szt, JUNIPERUS HORIZONTALIS GLACIER 78szt, SPIREA JAPONICA GOLDMOUND 22szt	szt	844
2	Zakup i nasadzenie 7 szt. drzew wys. 100-120 cm QVERCUS ROBUR FASTIGIATA ze wszystkimi zabiegami agrotechnicznymi i wymogami	szt	7
3	Zakup, dowiezienie i rozścielanie ziemi urodzajnej i gliny łącznie z całą konstrukcją trawnika ok. 10cm	m3	135
4	Wykonanie trawników dywanowych ze wszystkimi zabiegami agrotechnicznymi	m2	1350
5	Rozplantowanie kory drzewnej – grubość warstwy 5 cm	m2	500
6	Montaż stołów przy wykonaniu betonowych cokołów montażowych o wymiarach 0,5x0,5x1,0m każdy (stoły powierzone przez Zamawiającego)	szt	4
7	Montaż ławek żelbetonowych przy wykonaniu 2 szt. betonowych cokołów montażowych o wymiarach 0,5x0,5x1,0m każdy (ławki powierzone przez Zamawiającego)	szt	9
8	Ustawienie opaski z kostki granitowej 10x10 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	mb	537
9	Wykonanie alejek z kruszywa – gryz o frakcji 2-20mm gr. warstwy 10 cm	m2	452
10	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych i =7%, konstrukcja gruntowa, nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm (czerwona) o pow. 22 m2, w murku granitowym 21,5 mb 30x30 na podsypce cem. piaskowej gr. 3 cm. Schody wykonane z kostki bet. gr. 6 cm (czerwona) o powierzchni	kpl	1

	3,70 m2, stopnie zakończone obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie z betonu chudego o łącznej dł. 18,5 mb		
11	Wykonanie schodów zejściowych z bloczka drogowego 20x40x13 kol. czerwonego (2mb szer. w obrzeżu gr. 6 cm, 8 stopniowe zakończone kostką kol. czerwony gr. 6 cm o wymiarach HOLLAND 1mb x 2mb w obrzeżu gr.6 cm)	szt	2
12	Wykonanie 3 studni drenacyjnych (kruszywo 3m3, 3 kręgów betonowych, 1 pokrywy, 1 włazy, sączki)	szt	3
13	Wykonanie murka oporowego z kamienia granitowego	m2	15

Załącznik nr 3 do Specyfikacji z 07.08.2009 otrzymuje brzmienie

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Razem
1	Zakup i nasadzenie roślin (krzewy) 844 szt. rośliny pojemniki CO 3 ze wszystkimi zabiegami agrotechnicznymi i wymogami (SPIREA JAPONICA GOLDFLAME 25szt, VIBURNUM OPULLUS ROSEUM 28szt, PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS LUTEUS 12szt, BERBERIS THUNDENBERGII RED PILAR 24szt, BERBERIS THUNDENBERGII GREEN CARPET 40szt, POTENTILLA FRUTICOSA GOLDFINGER 24szt, CORNUS ALBA AUREA 38szt, BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA 90szt, RIBES ALPINUM 28szt, NEPETA FAASSENII 38szt, HYDRAGENA PANICULATA GRANDIFLORA 12szt, PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS DIABOLO 46szt, SYRINGA VULGARIS 6szt, SALIX PURPUREA NANA 23szt, BERBERIS OTTAWENSIS SUPERBA 7szt, WEIGELA STYRIACA 8szt, CORNUS ALBA SYBIRICA VARIEGATA 72szt, JUNIPERUS WIRGINIANA HETZ 24szt, COTONEASTER ATROPURPUREUS VARIEGATUS 72szt, ROSEA 22szt, CORNUS ALBA 9szt, PHILADELPHUS CORONARIUS 8szt, BERBERIS THUNDENBERGII ERECTA 70szt, BERBERIS THUNDENBERGII ATROPURPUREA NANA 12szt, PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS NUGGET 6szt, JUNIPERUS HORIZONTALIS GLACIER 78szt, SPIREA JAPONICA GOLDMOUND 22szt	szt	844		
2	Zakup i nasadzenie 7 szt. drzew wys. 100-120 cm QVERCUS ROBUR FASTIGIATA ze wszystkimi zabiegami agrotechnicznymi i wymogami	szt	7		
3	Zakup, dowiezienie i rozścielanie ziemi urodzajnej i gliny łącznie z całą konstrukcją trawnika ok. 10cm	m3	135		
4	Wykonanie trawników dywanowych ze wszystkimi zabiegami agrotechnicznymi	m2	1350		
5	Rozplantowanie kory drzewnej – grubość warstwy 5 cm	m2	500		
6	Montaż stołów przy wykonaniu betonowych cokołów montażowych o wymiarach 0,5x0,5x1,0m każdy (stoły powierzone przez Zamawiającego)	szt	4		

7	Montaż ławek żelbetowych przy wykonaniu 2 szt. betonowych cokołów montażowych o wymiarach 0,5x0,5x1,0m każdy (ławki powierzone przez Zamawiającego)	szt	9		
8	Ustawienie opaski z kostki granitowej 10x10 na ławie betonowej z oporem z betonu B-15	mb	537		
9	Wykonanie alejek z kruszywa – gryz o frakcji 2-20mm gr. warstwy 10 cm	m2	452		
10	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych i =7%, konstrukcja gruntowa, nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm (czerwona) o pow. 22 m2, w murku granitowym 21,5 mb 30x30 na podsypce cem. piaskowej gr. 3 cm. Schody wykonane z kostki bet. gr. 6 cm (czerwona) o powierzchni 3,70 m2, stopnie zakończone obrzeżem betonowym 8x30x100 na ławie z betonu chudego o łącznej dł. 18,5 mb	kpl	1		
11	Wykonanie schodów zejściowych z bloczka drogowego 20x40x13 kol. czerwonego (2mb szer. w obrzeżu gr. 6 cm, 8 stopniowe zakończone kostką kol. czerwony gr. 6 cm HOLLAND o wymiarach 1mb x 2mb w obrzeżu gr.6 cm)	szt	2		
12	Wykonanie 3 studni drenacyjnych (kruszywo 3 m3, 3 kręgów betonowych, 1 pokrywy, 1 włazy, sączi)	szt	3		
13	Wykonanie murka oporowego z kamienia granitowego	m2	15		

Razem netto:	
Podatek Vat	
Razem brutto:	